

○ 別表

1 保守対象機種

機器名称	製造メーカー	型 式	台数	備 考
冷温水発生機	矢崎総業㈱	CH-M100HC	1	
冷却塔	矢崎総業㈱	CH-M100KES	1	
自動制御機	(株)山武	SAVIC NET10	1	
		B-CP-1	1	
ポンプ	(株)川本製作所	GEM-80×655M-4M7.5	1	
		GEL-1005M-4M7.5	1	
		GFK-65×505M-4M2.2	2	
		GEK-50×405M-4M1.5	1	
ファンコイルユニット	木村工機㈱	KCS-202G	12	
		KCS-302G	5	
		KCS-402G	15	
		KCS-602G	21	
		FS-302TL	3	
		FS-602TL	7	
		FS-802TL	2	
		FSR-401	5	
		FSR-601	4	
		HSR2-200BTP2	7	
		HSR2-600BTP2	3	
		HSR2-800BTP2	1	
		HSR2-800BP2	4	

その他、上記に関連する設備を含む。

2 作業内容

機 種	作 業 項 目	数 量	備 考	
矢崎総業（株） CH-M100HC CH-M100KES	○ 冷温水発生機切替作業			
	・冷房切替作業	1回		
	・暖房切替作業	1回		
	・試運転作業	2回	切替時に実施	
	○ 冷温水発生機保守点検作業			
	・冷房切替時保守点検			
	・真空度点検	1回		
	・燃焼調整作業	1回		
	・バーナー分解清掃整備	1回		
	・温度測定作業	1回		
	・電流値測定及び電送系統点検	1回		
	・暖房切替時保守点検			
	・真空度点検	1回		
	・燃焼調整作業	1回		
	・バーナー分解清掃整備	1回		
	・温度測定作業	1回		
	・電流値測定及び電送系統点検	1回		
	○ ファンコイルユニット清掃			冷房運転開始前に実施
	・フィルター清掃作業	89台		
	・高所作業用足場設置費（主に道場）	1式		
	・消耗雑材（ウエス、洗剤等）	1式		
	・足場運搬費	1式		
	○ 冷却塔点検作業			必要に応じて冷却水用複合処理薬剤を投入すること。 ※材料費等については受注者負担
	・冷房シーズン前整備	1回		
	・冷房シーズン後整備	1回		
○ 冷却水配管修繕			契約後速やかに実施すること。	
・Y型ストレーナー125A ナイロンコーティング	1台			
・作業修繕費	1式			
・小型移動式クレーンもしくは高所作業車	1式			
・消耗品雑材	1式			
・諸経費	1式			

